

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód

R_Z1920_2023

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

JKSO

Mesto par č CKN 170 k u Nižná Polianka

KS

Datum

20.8.2025

Objednávateľ

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

IČO

56017278

IČ DPH

SK2122156091

Projektant

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

700 303,95

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v

EUR

735 319,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

26.08.2025

Pečiatka

Datum a podpis

21.08.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R_Z1920_2023

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Miesto: Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		700 303,95	735 319,15
A 1.1	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	113 069,44	118 722,91
A 1.3	Zlepšenie TO vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory	46 446,80	48 769,14
A 1.4	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	48 162,32	50 570,44
A 1.5	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	24 848,30	26 090,72
A 3.1	Inštalácia tieniacej techniky	17 605,17	18 485,43
A 4.1	Výmena a inštalácia zdroja tepla	100 788,54	105 827,97
A 4.3	Výmena vykurovacieho systému	52 465,97	55 089,27
A 5.1	Výmena/inštalácia zdroja teplej vody	5 553,27	5 830,93
A 5.4	Výmena batérii za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov	842,23	884,34
A 7.1	Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED t	15 629,61	16 411,09
Časť A - Energetické aktivity		425 411,65	446 682,24
B 1.1	Obnova vonk. povrch. úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia TI vlastností	60 412,45	63 433,07
B 1.2	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na EH budovy	180 294,06	189 308,76
B 1.6.1	Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody	8 641,29	9 073,35
B 1.6.2	Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - OPZ	7 365,48	7 733,75
B 2.1	Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody	18 179,02	19 087,97
Časť B - Iné aktivity		274 892,30	288 636,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

IČO:

IČ DPH:

56017278

SK2122156091

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 069,44

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

118 722,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

26.08.2025

Pečiatka

Dátum a podpis

21.08.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	113 069,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	86 553,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 129,37
99 - Presun hmôt HSV	4 367,97
PSV - Práce a dodávky PSV	7 018,26
762 - Konštrukcie tesárske	419,27
764 - Konštrukcie klampiarske	5 098,29
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	1 500,70

0.1.2 VAT202
Krajinný úrad
Partizánska 2635, 085 01 Bardejov
IČ: 48123512604
DIČ: SK212512604

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 1.1 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 069,44

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					86 553,84
207	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	798,520	3,25	2 595,19
208	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	610,230	19,94	12 167,99
206	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	176,500	38,82	6 851,73
210	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	150,506	56,91	8 565,30
209	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	75,740	45,54	3 449,20
211	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	567,910	92,69	52 639,58
212	K	62599999	Ostatné konštrukcie - úpravy vonkajšie iných konštrukcií	hod	15,000	18,99	284,85

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					15 129,37
213	K	938902071.S	Očistenie povrchu fasády tlakovou vodou	m2	798,520	3,21	2 563,25
214	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	920,000	3,54	3 256,80
215	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 760,000	2,02	5 575,20
216	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	920,000	2,39	2 198,80
217	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	88,440	17,36	1 535,32

D 99		Presun hmôt HSV					4 367,97
218	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	76,044	57,44	4 367,97

D PSV		Práce a dodávky PSV					7 018,26
-------	--	---------------------	--	--	--	--	----------

D 762		Konštrukcie tesárske					419,27
204	K	762841110.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	23,000	4,42	101,66
205	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	24,840	11,82	293,61
112	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,731	5,07	24,00

D 764		Konštrukcie klampiarske					5 098,29
121	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	56,400	1,52	85,73
122	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	72,500	2,02	146,45
123	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	35,500	1,60	56,80
124	K	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné 100 mm, poplastovaný plech	m	55,560	43,65	2 425,19
125	K	764751132	Koleno D 100 mm	ks	14,000	19,89	278,46
126	K	764751142	Výtokové koleno D 100 mm	ks	8,000	21,25	170,00
127	K	764751171	Lapač nečistôt s objímkou univerzálny	ks	8,000	15,38	123,04

128	K	764761132	Žľaby podokapné polkruhové s hákami veľkosť 150 mm	m	67,700	25,71	1 740,57
129	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,600	2,02	72,05
D 782			Dokončovacie práce a obklady z kam.				1 500,70
192	K	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	12,000	80,08	960,96
193	M	5838556200	Dosky obkladové brúsené hrúbky 2,5cm z usadených hornín	m2	12,000	42,70	512,40
194	K	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,981	2,74	27,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti SO 101 Obecny urad Nižna Polianka

Objekt

A 1.3 - Zlepšenie TO vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

JKSO

Miesto

Objednávateľ

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Zhotoviteľ

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Projektant

Spracovateľ

Poznámka

Cena bez DPH

46 446,80

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

48 769,14

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

26.08.2025

Pečiatka

Datum a podpis

21.08.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO, 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt: A 1.3 - Zlepšenie TO vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto: Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	46 446,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 399,53
99 - Presun hmôt HSV	19,45
PSV - Práce a dodávky PSV	42 027,82
713 - Izolácie tepelné	21 778,67
763 - Konštrukcie - drevostavby	17 943,60
766 - Konštrukcie stolárske	872,44
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 433,11

03.2 VAT202
SOSTAV s.r.o.
Partizánska 2635
085 01 Bardejov
IČO: 47523214
DIČ: SK2120252025

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 1.3 - Zlepšenie TO vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 446,80

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 399,53
201	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	375,160	7,12	2 671,14
206	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	6,764	47,44	320,88
207	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,764	19,09	129,12
208	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	101,460	0,52	52,76
209	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,764	16,04	108,49
210	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	6,764	165,16	1 117,14

D 99		Presun hmôt HSV					19,45
211	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,629	11,94	19,45

D PSV		Práce a dodávky PSV					42 027,82
-------	--	---------------------	--	--	--	--	-----------

D 713		Izolácie tepelné					21 778,67
89	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	441,700	2,34	1 033,58
90	M	2830010400	Fólia parozábrana PE hrúbka 0,2 mm	m2	441,700	1,28	565,38
93	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, prichytením drôtni	m2	883,400	4,98	4 399,33
94	M	2837651360	Minerálna vlna (alt. ISOVER UNIROL PLUS) hrúbka 200 mm	m2	450,534	10,06	4 532,37
95	M	2837651358	Minerálna vlna (alt. ISOVER UNIROL PLUS) hrúbka 150 mm	m2	450,534	7,79	3 509,66
212	K	7132911.NA	Izolácia tepelná paropriepustná - tepelnoizolačný náter	m2	351,580	13,43	4 721,72
213	K	7132911.NA1	Izolácia tepelná paropriepustná - penetračný náter	m2	351,580	7,79	2 738,81
97	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	182,751	1,52	277,82

D 763		Konštrukcie - drevostavby					17 943,60
116	K	763132110	SDK podhľad, zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	375,160	40,68	15 261,51
200	K	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	375,160	5,51	2 067,13
118	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	126,300	4,87	614,96

D 766		Konštrukcie stolárske					872,44
161	K	766671003.01	Montáž výlezu od podkrovia, veľkosť 60x80 cm	ks	1,000	162,14	162,14
162	M	6113900500.01	Stropný výlez, sklopný so schodiskom	ks	1,000	705,58	705,58
214	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	8,040	0,59	4,72

D 784		Dokončovacie práce - maľby					1 433,11
202	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	375,160	1,55	581,50
203	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	375,160	2,27	851,61

Stavba

Objekt

JKSO

Miesto

KS

Dátum

20.08.2025

Objednávate

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

İÇÖ

IČ DPH

Zhotovitel'

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

ICO

56017278

IČ DPH

SK2122156091

Projektant

|ČO

IČ DPH.

Spracovateľ

ičo

İÇ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

48 162,32

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

50 570,44

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 1.4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotovitel':

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	48 162,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 024,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 334,34
99 - Presun hmôt HSV	33,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 082,50
784 - Dokončovacie práce - maľby	396,22
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	68,66
PSV - Práce a dodávky PSV	40 222,56
766 - Konštrukcie stolárske	40 222,56

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 1.4 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 162,32

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 024,80
201	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	74,060	27,34	2 024,80

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 334,34
202	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	263,700	3,81	1 004,70
205	K	968061137.S	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t	ks	2,000	6,67	13,34
206	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	8,600	6,05	52,03
203	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	304,580	7,89	2 403,14
204	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	32,580	7,96	259,34
214	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,458	15,84	54,77
215	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,458	10,90	37,69
216	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,458	19,24	66,53
217	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,580	0,52	17,98
218	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,458	16,28	56,30
219	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,458	106,57	368,52

D	99	Presun hmôt HSV					33,24
213	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 12 m	t	2,800	11,87	33,24

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 082,50
207	K	767651220.S	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	1,000	69,61	69,61
208	M	553410063000.S	Vráta oceľové zateplené so zárubňou, viď PD	ks	1,000	959,31	959,31
220	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,980	1,25	53,58

D	784	Dokončovacie práce - maľby					396,22
211	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	74,060	1,63	120,72
212	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	74,060	3,72	275,50

D	786	Dokončovacie práce - čalúnnicke					68,66
224	K	786624130	Montáž žalúzie do strešného okna 58x120 cm	ks	1,000	17,87	17,87
225	M	611520062000.S	Roleta bavlnená k strešným oknám, šírky do 780 mm	ks	1,000	50,69	50,69
226	K	998786202.S	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	0,591	0,16	0,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

40 222,56

D 766

Konštrukcie stolárske

40 222,56

131	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku výstavbu, 1bm montáže	m	304,580	9,58	2 917,88
132	M	611411201	Plastové okno jednokridlové sklopné 900x600, vrátane parapetov	ks	16,000	189,91	3 038,56
133	M	611411202	Plastové okno 4x FIX, 2x otvárať sklopné /sklopné 2400x1800, vrátane parapetov	ks	7,000	940,15	6 581,05
134	M	611411203	Plastové okno 3x otvárať sklopné 1300x2400, vrátane parapetov	ks	1,000	824,90	824,90
135	M	611411204	Plastové okno 1x otvárať sklopné 800x1200, vrátane parapetov	ks	4,000	467,66	1 870,64
136	M	611411205	Plastové okno 1x FIX, 1x otvárať sklopné 1200x1800, vrátane parapetov	ks	8,000	607,13	4 857,04
137	M	611411206	Plastové okno 1x FIX, 1x otvárať sklopné 700x1800, vrátane parapetov	ks	3,000	494,14	1 482,42
138	M	611411207	Plastové okno 2x FIX, 1x otvárať sklopné 2400x1500, vrátane parapetov	ks	5,000	852,59	4 262,95
139	M	611411208	Plastové okno 1x FIX, 1x otvárať sklopné /sklopné 1200x1800, vrátane parapetov	ks	11,000	606,21	6 668,31
140	M	6114112010	Plastové okno 2x otvárať sklopné /2x sklopné 1600x1590, vrátane parapetov	ks	1,000	597,36	597,36
141	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1m obvodu dverí	m	32,580	23,54	766,93
142	M	6114122D2	Plastové vchodové dvere, kridlo 900x1900, vrátane zárubne	ks	1,000	1 057,71	1 057,71
143	M	6114122D3	Plastové vchodové dvere, kridlo 800x1900, vrátane zárubne	ks	1,000	1 008,58	1 008,58
144	M	6114122D4	Plastové vchodové dvere, presklenné, dvojkrídlové 1500x2000, vrátane zárubne	ks	1,000	1 313,03	1 313,03
145	M	6114122D5	Plastové vchodové dvere, presklenné, kridlo 900x1970, vrátane zárubne	ks	1,000	1 041,44	1 041,44
146	M	6114122D10	Plastové vchodové dvere, dvojkrídlové 1700x2000, vrátane zárubne	ks	1,000	1 475,92	1 475,92
209	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	43,000	2,01	86,43
210	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	13,000	3,13	40,69
164	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	376,000	0,88	330,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Zníženie energetickej náročnosti SO 101 - Obecný úrad Nižna Polianka
Objekt

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO	KS	
Miesto	Dátum	20.08.2025
Objednavate	IČO	
Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36	IČ DPH.	
Zhotoviteľ	IČO	56017278
SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov	IČ DPH	SK2122156091
Projektant:	IČO	
	IČ DPH	
Spracovateľ	IČO	
	IČ DPH	
Poznámka		

Cena bez DPH			24 848,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	26 090,72

Projektant		Spracovateľ	
Datum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Datum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecny úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto: Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Objednávateľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Zhotoviteľ:

Dátum: 20.08.2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	24 848,30
1 - Zemné práce	12 177,97
4 - Vodorovné konštrukcie	2 036,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 522,37
99 - Presun hmôt HSV	5 381,04
HSV - Práce a dodávky HSV	730,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	730,31

SOSTAV s.r.o.
Partizánska 2635, 085 01 Bardejov
IČO: 36023, DIČ: SK2052120001
TEL: 051 851 52 52

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 1.5 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 848,30

D 1		Zemné práce					12 177,97
87	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	54,930	32,28	1 773,14
86	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	91,550	3,13	286,55
89	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	50,725	29,50	1 496,39
88	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	50,725	69,17	3 508,65
91	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	50,725	4,33	219,64
92	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	507,250	0,57	289,13
90	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	50,725	14,24	722,32
93	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,725	0,97	49,20
94	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,378	39,77	3 832,95

D 4		Vodorovné konštrukcie					2 036,61
95	K	457571211.S	Filtračné vrstvy z ťaženého hrubého kameniva bez zhutnenia, zrnitosti od 4-8 do 16-32 mm bez úpravy	m3	50,725	40,15	2 036,61

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 522,37
96	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	91,550	10,11	925,57
97	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	92,466	3,12	288,49
98	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,634	18,27	468,33
99	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	512,680	0,55	281,97
100	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,634	16,19	415,01
101	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,634	83,60	2 143,00

D 99		Presun hmôt HSV					5 381,04
102	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	100,038	53,79	5 381,04

D HSV		Práce a dodávky HSV					730,31
-------	--	---------------------	--	--	--	--	--------

D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					730,31
80	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	50,724	0,73	37,03
81	M	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 300	m2	12,295	1,33	16,35
82	K	7111321002	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	84,540	0,89	75,24
83	K	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou vofne na ploche zvislej	m2	84,540	3,67	310,26
84	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm	m2	88,767	3,05	270,74
85	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,180	2,88	20,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Zníženie energetickej nárôčnosti SO 101 - Obecny urad Nizná Polianka
Objekt
A 3.1 - Inštalácia tieniacej techniky

JKSO	KS	
Miesto	Datum	20.08.2025
Objednávateľ	IČO	
Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36	IČ DPH	
Zhotoviteľ	ICO.	56017278
SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov	IČ DPH	SK2122156091
Projektant	IČO	
	IČ DPH	
Spracovateľ	IČO	
	IČ DPH	
Poznámka		

Cena bez DPH			17 605,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	18 485,43

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis	26.08.2025	Pečiatka	Dátum a podpis	21.08 2025	Pečiatka
----------------	------------	----------	----------------	------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecny úrad Nižná Polianka
Objekt: A 3.1 - Inštalácia tieniacej techniky

Miesto:
Objednávateľ: Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36
Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Datum: 20.08.2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	17 605,17
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 605,17

SOSTAV s.r.o.
Partizánska 2635
085 01 Bardejov
IČO: 47855555
DIČ: SK2121855555

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 3.1 - Inštalácia tieniacej techniky

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 605,17

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					17 605,17
9	K	767660151.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	3,000	30,99	92,97
10	M	611530008600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 700x1800 mm	ks	3,000	239,92	719,76
1	K	39	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	39,000	26,55	1 035,45
2	M	611530011000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 900x600 mm	ks	16,000	156,21	2 499,36
7	M	611530008000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 800x1200 mm	ks	4,000	186,56	746,24
8	M	611530019400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1200x1800 mm	ks	19,000	293,37	5 574,03
5	K	767660161.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm	ks	2,000	41,21	82,42
6	M	611530023600.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1300x2400 mm	ks	1,000	395,28	395,28
12	M	611530026400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1600x1600 mm	ks	1,000	302,15	302,15
3	K	767660171.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm	ks	12,000	61,58	738,96
4	M	611530041000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 2400x1800 mm	ks	7,000	476,34	3 334,38
11	M	611530040700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 2400x1500 mm	ks	5,000	384,92	1 924,60
13	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	138,864	1,15	159,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Zníženie energetickej náročnosti SO 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
Objekt
A 4.1 - Výmena a inštalácia zdroja tepla

JKSO
Miesto par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Objednávateľ
Obec Nižná Polianka

Zhotoviteľ
SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Projektant
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Spracovateľ
Ing. Peter Antol

Poznámka

KS
Datum 20.08.2025

IČO
IČ DPH

IČO 56017278
IČ DPH SK2122156091

IČO
IČ DPH

IČO
IČ DPH

Cena bez DPH 100 788,54

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 105 827,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 26.08.2025 Pečiatka Dátum a podpis 21.08 2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 4.1 - Výmena a inštalácia zdroja tepla

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	100 788,54
HSV - Práce a dodávky HSV	26,28
6 - Úpravy povrchov	26,28
713 - Izolácie tepelné	302,04
PSV - Práce a dodávky PSV	96 438,29
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	81 801,70
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	8 518,15
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 272,56
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 845,88
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 931,74
OST - Ostatné	2 090,19

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
 Objekt:

A 4.1 - Výmena a inštalácia zdroja tepla

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka
 Objednávateľ: Obec Nižná Polianka
 Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Dátum: 20.08.2025
 Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
 Spracovateľ: Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 788,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				26,28
D	6		Úpravy povrchov				26,28
160	K	612401191	Stavebné vysrávky	hod	6,000	4,38	26,28
D	713		Izolácie tepelné				302,04
462	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	5,28	52,80
357	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	5,37	53,70
289	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	5,90	88,50
425	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	15,000	6,83	102,45
426	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,381	1,37	3,26
427	K	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	2,381	0,50	1,19
428	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,381	0,06	0,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 438,29
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				81 801,70
429	K	731200826.S	Demontáž pôvodného vybavenia kotolne	hod	50,000	74,26	3 713,00
434	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	427,05	427,05
435	M	Z021367	Plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W alebo ekvivalent	ks	1,000	3 034,02	3 034,02
343	K	732460045.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie	ks	1,000	5 557,13	5 557,13
418	M	Z017530	Tepelné čerpadlo Vitocal 300-A, Typ AWO 302.B60 Výkon 55,8 kW alebo ekvivalent	ks	1,000	50 427,02	50 427,02
419	M	ZK01813	Elektrické spojovacie vedenia 30 m alebo ekvivalent	ks	1,000	426,13	426,13
420	M	ZK01807	Sada pripojovacích potrubí B60 alebo ekvivalent	ks	1,000	963,78	963,78
436	M	7452091.1	Rozšírenie EA1 alebo ekvivalent	ks	1,000	177,72	177,72
437	M	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent	ks	2,000	78,36	156,72
438	M	7426463	Príložný snímač teploty NTC. 2 l=5800 alebo ekvivalent	ks	2,000	78,82	157,64
439	M	Z009462	Vitotronic 200-H, typ HK1B alebo ekvivalent	ks	1,000	761,31	761,31
440	M	7172174	Komunikačný modul LON MW1/MW2	ks	1,000	197,84	197,84
441	M	7172173	Komunikačný modul LON	ks	1,000	210,73	210,73
442	M	7143495	Komunikačné vedenie LON	ks	1,000	41,16	41,16
443	M	7143497	Koncový odpor (2ks)	bal	1,000	9,48	9,48
367	M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača	ks	1,000	13,86	13,86
368	M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu	ks	1,000	14,50	14,50
448	K	732429113.S	Montáž čerpadla obehového špirálového DN 50	ks	2,000	20,77	41,54
449	M	7519148	MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10 alebo ekvivalent	ks	1,000	3 051,98	3 051,98
450	M	7519147	MAGNA3 50-100 F 280 1x230V PN6/10 alebo ekvivalent	ks	1,000	2 880,88	2 880,88
336	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	96,60	193,20

453	M	7741079	RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60 alebo ekvivalent	ks	2,000	676,82	1 353,64
459	M	ZK05978	Pripojovacia sada s obeh. čerp. 49-60 kW pre vykurovací okruh	ks	1,000	468,37	468,37
339	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	52,37	52,37
338	M	9535334	Rozdeľovač DN40 3-násobný	ks	1,000	1 862,08	1 862,08
369	M	9566676	Stojanová konzola pre rozdel. DN40	ks	1,000	134,06	134,06
460	M	9535338	Redukcia DN40-DN32	ks	3,000	253,74	761,22
307	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchломontážne sady DN 20 - DN 50	ks	3,000	199,10	597,30
386	M	ZK05915	Teplonosné médium Tyfocor GE (200litrov) alebo ekvivalent	bal	1,000	734,02	734,02
131	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	707,836	3,56	2 519,21
412	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	707,836	1,17	825,72
413	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	707,836	0,05	37,02

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 8 518,15

376	K	731370025.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m ³ /h G 2"	ks	1,000	62,61	62,61
377	M	ZK03681	Hydraulická výhybka Q100 do 8m ³ /h alebo ekvivalent	ks	1,000	372,03	372,03
458	M	ZK03684	Násten. konzola hydr. výhybky "Q100" alebo ekvivalent	ks	1,000	76,75	76,75
446	K	732222110.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie DN 50	ks	1,000	305,02	305,02
447	M	3003491	Vitotrans 100 30 bar alebo ekvivalent	ks	1,000	2 237,20	2 237,20
388	M	7143780	Malý rozdeľovač	ks	2,000	149,86	299,72
444	K	732230206.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody s vnoreným zásobníkom na prípravu TV s izoláciou objem od 500 do 900 l	ks	1,000	65,44	65,44
445	M	Z014452	Akumulačný zásobník Viessmann Vitocell 100-E, Typ SVPB 750 l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 624,04	1 624,04
454	M	7820404	Obehové čerpadlo UPS 32-80 N s káblom	ks	1,000	1 077,91	1 077,91
262	M	484630012600.S	Ventil so klobúčikom R3/4 pre expanznú nádobu	ks	1,000	40,79	40,79
387	M	484630012700.S	Ventil s klobúčikom R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	64,95	64,95
423	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	2,000	17,51	35,02
424	M	484630006500.S	Nádob expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	139,00	278,00
360	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 110 l	ks	1,000	26,76	26,76
364	M	484630006700.S	Nádob expanzná s membránou, objem 110 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	260,84	260,84
455	K	722270170.S	Montáž úpravy vody	ks	1,000	68,29	68,29
456	M	7938283	Úpravňa vody Aquaset 500-N	ks	1,000	1 370,17	1 370,17
457	M	7419725	Soľ pre obnovu 25kg	ks	3,000	39,82	119,46
415	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	79,013	1,14	90,28
13	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	79,013	0,49	38,55
414	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	79,013	0,05	4,32

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 272,56

354	M	141120000500.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 35,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L alebo ekvivalent	m	10,000	38,38	383,80
463	M	141120000700.S	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 54,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L alebo ekvivalent	m	15,000	55,02	825,30
464	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	10,000	1,10	11,00
465	K	733191202.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	15,000	1,30	19,50
417	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	14,313	1,58	22,59
317	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	14,313	0,67	9,58
416	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	14,313	0,05	0,79

D 734		Ústredné kúrenie, armatúry.					4 845,88
432	K	733181300.S	Montáž odlučovača do DN 40	ks	1,000	42,32	42,32
433	M	ZK04658	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/2"	ks	1,000	343,65	343,65
383	K	733181400.S	Montáž odkalovača DN 50	ks	1,000	41,73	41,73
422	M	ZK04659.1	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 2"	ks	1,000	603,80	603,80
466	K	734315015.S	Montáž oceľového guľového kohúta obojstranne závitového DN 32	ks	4,000	19,24	76,96
467	M	551240002000.S	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový, PN 40, vnútorný závit	ks	4,000	95,73	382,92
468	K	734315025.S	Montáž oceľového guľového kohúta obojstranne závitového DN 50	ks	14,000	26,22	367,08
469	M	551240002200.S	Guľový kohút DN 50 obojstranne závitový, PN 40, vnútorný závit	ks	14,000	159,72	2 236,08
347	K	734291410.S	Montáž filtra závitového DN 50	ks	2,000	23,73	47,46
431	M	422010002600.S	Filter závitový DN 50	ks	2,000	233,28	466,56
395	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho DN 15	ks	2,000	6,03	12,06
396	M	551240006700.S	Guľový kohút vypúšťací DN 15	ks	2,000	65,10	130,20
264	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického DN 15	ks	2,000	3,71	7,42
263	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický DN 15	ks	2,000	12,91	25,82
390	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického DN 20	ks	2,000	3,65	7,30
391	M	551210009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický DN 20	ks	2,000	10,12	20,24
62	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	42,063	0,28	11,67
410	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	42,063	0,49	20,41
411	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	42,063	0,05	2,20

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					1 931,74
177	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	48,000	25,69	1 233,12
408	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	30,46	487,36
409	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	35,21	211,26

D OST		Ostatné					2 090,19
407	K	HZS000315.S	Revízia kotolne	hod	5,000	47,62	238,10
72	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	370,63	370,63
120	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	hod	6,000	179,11	1 074,66
73	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,65	406,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 4.3 - Výmena vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

KS:

Datum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

IČO:

56017278

IČ DPH:

SK2122156091

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 465,97

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

55 089,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.08.2025

21.08.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 4.3 - Výmena vykurovacieho systému

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	52 465,97
HSV - Práce a dodávky HSV	6 248,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 248,13
713 - Izolácie tepelné	2 394,35
PSV - Práce a dodávky PSV	40 738,41
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	21 426,33
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 765,78
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	15 546,30
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 085,08

08.08.2025
Ing. Peter Antol
SOSTAV s.r.o.
Partizánska 2635
085 01 Bardejov
IČO: 47851234
DIČ: SK2123456789

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 4.3 - Výmena vykurovacieho systému

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 465,97
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 248,13
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 248,13
487	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0,00002t	cm	250,000	0,35	87,50
488	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	456,000	4,65	2 120,40
736	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	456,000	1,05	478,80
737	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	240,000	2,41	578,40
738	K	971046006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - betónových, obkladov -0,00008t	cm	1 000,000	1,05	1 050,00
345	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,440	15,97	70,91
549	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,440	1,83	8,13
548	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,440	34,53	153,31
613	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,440	11,57	51,37
546	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,708	21,42	15,17
343	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,440	19,36	85,96
344	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,440	0,54	2,40
547	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	4,440	236,19	1 048,68
550	K	971052231.S1	Stavebné vysprávk	hod	15,000	33,14	497,10
D	713	Izolácie tepelné					2 394,35
561	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	334,000	5,01	1 673,34
735	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	200,000	1,90	380,00
701	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	60,000	2,13	127,80
702	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	61,000	2,27	138,47
703	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	8,000	2,78	22,24
704	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	5,000	3,14	15,70
608	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18,440	1,43	26,31
610	K	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	18,440	0,51	9,48
611	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	18,440	0,05	1,01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					40 738,41
D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					21 426,33
638	K	733120819.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do D 60,3, -0,00473t	m	500,000	3,47	1 735,00

556	K	733125003.S	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + (kolená, T-kusy...)	m	290,000	17,16	4 976,40
525	K	733125006.S	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + (kolená, T-kusy...)	m	265,000	17,86	4 732,90
527	K	733125009.S	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + (kolená, T-kusy...)	m	110,000	21,66	2 382,60
529	K	733125012.S	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + (kolená, T-kusy...)	m	115,000	24,69	2 839,35
531	K	733125015.S	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + (kolená, T-kusy...)	m	45,000	33,05	1 487,25
717	K	733125021.S	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 + (kolená, T-kusy...)	m	5,000	49,64	248,20
277	K	733167212.1	Montáž lisovacích tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	40,50	404,96
541	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	825,000	1,10	907,50
718	K	733191202.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	5,000	1,24	6,20
540	K	733167157.S	Montáž prechodu uhlíková oceľ lisovaním D 15 mm	ks	74,000	5,23	387,02
539	M	IVC80.1834	Prechodka - s mäkkým tesnením - 15mm-Rp3/4" alebo ekvivalent	ks	74,000	8,92	660,08
719	K	733167436.S	Montáž plastliníkového prechodu lisovaním D 18 mm	ks	24,000	5,54	132,96
720	M	286220023300.S	Prechodka - s mäkkým tesnením - 18mm-Rp3/4" alebo ekvivalent	ks	24,000	6,85	164,40
46	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	161,040	1,55	249,53
606	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	161,040	0,64	103,54
607	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	161,040	0,05	8,44
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 765,78
470	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	98,000	5,05	494,90
471	M	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	49,000	15,32	750,68
472	M	1392301	HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	49,000	11,66	571,34
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	49,000	2,55	124,95
366	M	1923007	HERZ Hlavica termostatická "Mini " závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	49,000	27,12	1 328,88
552	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	3,000	6,02	18,06
553	M	1421701	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo alebo ekvivalent	ks	3,000	70,31	210,93
518	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho DN 15	ks	4,000	6,03	24,12
519	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací DN 15	ks	4,000	14,71	58,84
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	%	10,000	15,60	155,98
70	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	32,867	0,28	9,07
71	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	32,867	0,50	16,32
602	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	32,867	0,05	1,71
D		735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				15 546,30
637	K	735151822.S	Demontáž pôvodného vykurovania (plynové konvektory-gamatky)	ks	40,000	8,76	350,40
438	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	49,000	7,80	382,20
437	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	49,000	3,18	155,82
492	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	15,89	63,56
696	M	484530056300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x400x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	2,000	116,02	232,04

721	M	484530056400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x500x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	120,00	120,00
722	M	484530056500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	126,92	126,92
463	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	13,000	16,44	213,72
723	M	484530056600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x700x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	2,000	144,06	288,12
724	M	484530056700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x800x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	4,000	159,19	636,76
725	M	484530056800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x900x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	7,000	165,58	1 159,06
428	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	16,000	17,74	283,84
698	M	484530056900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1000x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	7,000	185,45	1 298,15
726	M	484530057000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1100x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	6,000	209,29	1 255,74
699	M	484530057100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1200x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	5,000	218,71	1 093,55
727	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	21,84	196,56
728	M	484530057300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1400x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	2,000	234,68	469,36
729	M	484530057400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1500x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	3,000	263,10	789,30
730	M	484530057500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	3,000	274,84	824,52
731	M	484530057600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1700x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	1,000	313,37	313,37
732	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	27,89	195,23
733	M	484530075800.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1600x155 mm s bočným pripojením	ks	4,000	460,73	1 842,92
734	M	484530076300.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl/ 600x1800x155 mm s bočným pripojením	ks	3,000	566,38	1 699,14
614	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, trojradové tlaková skúška telesa vodou	ks	49,000	15,13	741,37
153	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	600,000	0,72	432,00
603	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	150,561	1,82	274,52
604	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	150,561	0,66	99,58
605	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	150,561	0,06	8,55

D M Práce a dodávky M 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 085,08

544	K	HZS000115.S	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	39,00	39,00
612	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	21,57	690,24
342	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	26,18	837,76
716	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	33,05	264,40
112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a regulácia	hod	4,000	32,44	129,76
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	31,22	1 123,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 5.1 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

JKSO:

Miesto:

par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

KS:

Dátum:

20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

IČO:

56017278

IČ DPH:

SK2122156091

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 553,27

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

5 830,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

26.08.2025

Pečiatka

Dátum a podpis

21.08.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 5.1 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody

Miesto:

par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum:

20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 553,27

HSV - Práce a dodávky HSV

13,14

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13,14

713 - Izolácie tepelné

136,63

PSV - Práce a dodávky PSV

4 126,21

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

3 620,90

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

350,65

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

154,66

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

202,27

OST - Ostatné

1 075,02

012 VAT202
SOSTAV s.r.o.
Partizánska 2635, 085 01 Bardejov
IČ DPH: SK012 VAT202
Za vypracovanie odpoveda
Ing. Peter Antol

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt: **A 5.1 - Výmena/inštalácia zdroja teplej vody**

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 553,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13,14
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13,14
160	K	612401191	Stavebné úpravy	hod	3,000	4,38	13,14
D	713		Izolácie tepelné				136,63
289	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	5,000	6,02	30,10
398	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,000	7,29	43,74
399	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	32,000	1,41	45,01
400	K	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	32,000	0,50	16,01
401	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	32,000	0,06	1,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 126,21
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				3 620,90
382	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	1,000	1 620,20	1 620,20
384	M	221470	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 150l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 150 l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 845,57	1 845,57
131	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	32,000	3,70	118,49
395	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	32,000	1,09	34,89
396	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	32,000	0,05	1,75
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				0,00
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				350,65
394	K	722171316	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4 mm alebo ekvivalent	m	5,000	67,87	339,35
408	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	5,000	0,95	4,75
317	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,835	1,58	4,48
318	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	2,835	0,67	1,91
319	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,835	0,06	0,16
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				154,66
402	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	7,26	14,52
403	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	23,81	47,62
389	K	722221315.S	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1	ks	1,000	6,83	6,83
390	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10	ks	1,000	21,29	21,29
391	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového G 1	ks	1,000	7,26	7,26
392	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	1,000	44,15	44,15
387	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	6,03	6,03

388	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací, DN 15, PN 10	ks	1,000	5,82	5,82
405	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,333	0,28	0,37
406	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,333	0,52	0,69
407	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,333	0,06	0,08

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 202,27

393	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	3,000	23,69	71,07
177	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	5,000	26,24	131,20

D OST Ostatné 1 075,02

404	K	HZS000312.S	Revízia zariadení	hod	3,000	31,83	95,49
120	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	hod	3,000	190,91	572,73
73	K	HZS-0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,65	406,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti SO 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 5.4 - Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov

JKSO

Miesto

par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

KS

Dátum

20.08.2025

Objednavateľ

Obec Nižná Polianka

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

IČO

56017278

IČ DPH

SK2122156091

Projektant

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Ing. Peter Antol

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

842,23

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

884,34

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

26.08.2025

Pečiatka

Datum a podpis

21.08.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
Objekt:

A 5.4 - Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov

Miesto:	par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka	Dátum:	20.08.2025
Objednávateľ:	Obec Nižná Polianka	Projektant:	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zhotoviteľ:	SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov	Spracovateľ:	Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	842,23
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	432,49
734 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	235,48
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	174,26

0.1.2 VAT202
Kód dielu - Popis
Cena celkom [EUR]

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 5.4 - Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

842,23

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 432,49

451	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	11,37	68,22
452	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	6,000	60,11	360,66
453	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,903	0,34	1,67
454	K	998725293.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	4,903	0,34	1,66
455	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	4,903	0,06	0,28

D 734 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 235,48

449	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	12,000	8,23	98,76
450	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz alebo ekvivalent	ks	12,000	11,33	135,96
456	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,28	0,26
457	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,900	0,50	0,45
458	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,900	0,05	0,05

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 174,26

459	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	27,65	110,60
460	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	31,83	63,66

Stavba
Zníženie energetickej náročnosti SO 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
Objekt

JKSO	KS	
Miesto	Dátum	20.08.2025
Objednavateľ	IČO	
	IČ DPH	
Zhotoviteľ	IČO	56017278
SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov	IČ DPH	SK2122156091
Projektant	IČO	
	IČ DPH	
Spracovateľ	IČO	
	IČ DPH	
Poznámka		

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Datum a podpis _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis 21. 3. 2025 Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Zníženie energetickej náročnosti SO 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt

A 7.1 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED t

Miesto	Dátum	20.08.2025
Objednávateľ	Projektant	
Zhotoviteľ	Spracovateľ	

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 629,61
ZAS - Montáž	3 526,29
D1 - MATERIÁL	9 975,14
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	2 128,18

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

A 7.1 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED t

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 629,61

D		ZAS	Montáž				3 526,29
1	K	210010011S	Trubka ohybná PVC p.o. 0 20mm	m	20,000	1,34	26,80
2	K	210010107S	Lista PVC 18x13 p.u.	m	8,000	0,50	4,00
3	K	210010111S	Lista PVC 60x40 p.u.	m	8,000	2,74	21,92
4	K	210010301S	Krabica KP 68 bez zap.	ks	1,000	1,55	1,55
5	K	210010351S	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ² - krov	ks	4,000	14,05	56,20
6	K	210020001S	Hák pre uloženie kábla - CLIP	ks	20,000	1,26	25,20
7	K	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	35,000	0,06	2,10
8	K	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	10,000	1,74	17,40
9	K	210100003S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	10,000	2,23	22,30
10	K	210100004S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	ks	8,000	3,18	25,44
13	K	210100006S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 50	ks	8,000	4,21	33,68
15	K	210110021S	Spinac 1 polovy IP44	ks	1,000	5,74	5,74
16	K	210110041S	Spinac pod omietku 1 polovy	ks	1,000	2,59	2,59
21	K	210111021S	Zasuvka 10/16A, 250V, IP44	ks	1,000	6,56	6,56
22	K	210120401S	Istic 1-pol 2A	ks	1,000	0,35	0,35
23	K	210120404S	Istic 3-pol 25A, 63A	ks	2,000	6,21	12,42
24	K	210140482S	Montaz jednotlacidla CENTRAL-STOP	ks	1,000	6,94	6,94
25	K	210193073S	Montaz nástennej rozvodnice do 48 modulov	ks	1,000	22,28	22,28
26	K	210193004S	Osadenie pilierovej skrine SPP, RQ	ks	2,000	39,87	79,74
27	K	210201912S	Sv. interierové prisadené do 2,0kg	ks	3,000	9,40	28,20
29	K	210203051S	Sv. LED panel do kazety 600x600	ks	21,000	16,92	355,32
30	K	210201500S	Sv. nudzove LED 2W núdzový režim, IP42	ks	3,000	5,87	17,61
31	K	210220010S	Protikorozy nater zemniaceho pasiku do 120mm ²	m	1,000	1,17	1,17
32	K	210220020S	Vodic FeZn 30/4 v zemi	m	98,000	2,23	218,54
33	K	210220800S	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	m	201,000	2,22	446,22
34	K	210220030S	Svorka ekvipotencialna EPS3 (KO100)	ks	2,000	18,33	36,66
35	K	210220040S	Svorka Barnard	ks	5,000	4,98	24,90
36	K	210220050S	Oznacovací a výstražný stitok zvodu	ks	14,000	3,30	46,20
37	K	210220101S	Podpera vedenia PV21	ks	130,000	0,89	115,70
38	K	210220102S	Podpera vedenia PV15 na vrchol krovu	ks	28,000	1,83	51,24
39	K	210220107S	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	26,000	1,78	46,28
40	K	210220204S	Zachytávacia tyč s osadením JP10-30	ks	6,000	7,92	47,52
41	K	210220220S	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	ks	6,000	8,54	51,24
42	K	210220240S	Svorka k zachytávacej tyči SJ	ks	6,000	3,13	18,78
43	K	210220241S	Svorka križová SK	ks	4,000	2,99	11,96
44	K	210220243S	Svorka spojovacia SS	ks	26,000	2,15	55,90
45	K	210220246S	Svorka okapová SO	ks	7,000	3,11	21,77
46	K	210220247S	Svorka skúšobná SZ	ks	7,000	2,97	20,79
47	K	210220249S	Svorka na odkvapové potrubie ST10-11	ks	10,000	4,48	44,80
48	K	210220260S	Zavádzacia tyč	ks	7,000	13,52	94,64

49	K	210220300S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach CY 4-16 p.o.	m	20,000	1,01	20,20
50	K	210800220S	Kabel CYKY 2x1,5 p.o.	m	2,000	0,63	1,26
51	K	210800226S	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	10,000	0,72	7,20
52	K	210800227S	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	15,000	0,82	12,30
53	K	210800238S	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	10,000	0,78	7,80
54	K	210800239S	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	m	8,000	0,90	7,20
55	K	210800163S	Kabel CYKY 5x16 p.u.	m	16,000	2,46	39,36
56	K	210800242S	Kabel CYKY 4x10 p.o.	m	2,000	1,84	3,68
57	K	210810064S	Kabel CYKY 4x25 p.u.	m	16,000	2,89	46,24
58	K	210810066S	Kabel CYKY 4x50 p.u.	m	10,000	3,74	37,40
59	K	210802297S	Snura CYSY resp. H03VV 3x0,75 v.u.	m	20,000	0,33	6,60
64	K	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	m	20,000	0,37	7,40
65	K	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	4,000	1,64	6,56
66	K	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	4,000	3,75	15,00
67	K	971052231	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strop 15cm	ks	1,000	5,47	5,47
68	K	213290140	Demontáž jestvujúcich svetidiel	hod	4,000	20,05	80,20
69	K	213290150	Zistenie skutkového stavu	hod	2,000	18,89	37,78
70	K	973031334	Vysekание kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t	ks	1,000	11,13	11,13
73	K	974032121	Vysekание rýh v priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30/30 mm	m	15,000	1,57	23,55
71	K	213290150.1	Drobné nešpecifikované ELI práce, úprava RE	hod	8,000	18,88	151,04
74	K	213290150.2	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	hod	8,000	33,87	270,96
75	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	16,000	33,03	528,48
86	K	PPV	PPV	%	2,000	35,42	70,83

D D1

MATERIÁL

9 975,14

1	M	35441	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	m	201,000	0,79	158,79
2	M	35441.1	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561	m	98,000	3,83	375,34
3	M	35441.2	Antikorozi paska 356 50	ks	1,000	14,24	14,24
4	M	35441.3	Štítok označovaci StSt na zvody	ks	7,000	0,82	5,74
5	M	35441.4	Tab. "POZOR. Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode do vzdial. 3m"	ks	7,000	0,86	6,02
6	M	35441.5	Podpera vedenia PV 15 na hrebeň	ks	28,000	2,62	73,36
7	M	35441.6	Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia	ks	26,000	1,44	37,44
8	M	35441.7	Podpera vedenia PV 21	ks	130,000	2,77	360,10
9	M	35441.8	Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV 21	ks	130,000	2,27	295,10
10	M	35441.9	Svorka SJ 01 k zachytávacej tyči	ks	6,000	1,31	7,86
11	M	35441.10	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	ks	7,000	1,29	9,03
12	M	35441.11	Svorka krížová SK	ks	4,000	1,38	5,52
13	M	35441.12	Svorka spojovacia SS	ks	26,000	0,70	18,20
14	M	35441.13	Svorka okapová SO	ks	7,000	1,71	11,97
15	M	35441.14	Svorka na odkvapové potrubie ST 11	ks	10,000	7,14	71,40
16	M	123109	Zachytávacia tyč Al 1000mm s držiakom na hrebeňovú strechu	ks	2,000	22,79	45,58
17	M	101000	Zachytávacia tyč Al 1000mm/ø 10mm na komín	ks	3,000	6,19	18,57
18	M	253325	Dištančná tyč s držiakom vedenia 420mm	ks	6,000	5,71	34,26
19	M	450000	Svorka skúšobná Rd7-10/16 ZDC pre zavádzajúcu tyč	ks	7,000	4,69	32,83
20	M	480018	Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná	ks	7,000	28,67	200,69
21	M	35441.15	Bernard svorka ZSA16	ks	5,000	1,08	5,40
22	M	35490	Pasik Cu	ks	5,000	1,51	7,55
24	M	34561	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm	ks	2,000	23,42	46,84
25	M	34541	Krabica KO100E pre EPS3	ks	2,000	2,62	5,24
26	M	34111	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	2,000	0,54	1,08
27	M	34111.1	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	10,000	0,90	9,00
28	M	34111.2	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	15,000	1,70	25,50

29	M	34111.3	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	10,000	1,64	16,40
30	M	34111.4	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	8,000	2,55	20,40
31	M	34111.5	Kabel CYKY-J 5x16	m	16,000	13,79	220,64
32	M	34111.6	Kabel CYKY-J 4x10	m	2,000	8,01	16,02
33	M	34111.7	Kabel CYKY-J 4x25	m	16,000	22,81	364,96
34	M	34111.8	Kabel CYKY-J 4x50	m	10,000	43,76	437,60
35	M	34111.9	Vodic CY 6 z/ž	m	20,000	0,73	14,60
36	M	34131	Šnúra CYLY-J 3x0,75 resp. H03VV-F	m	20,000	0,37	7,40
37	M	34161	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 P60 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	2,000	0,87	1,74
44	M	34532	Spínač rad.1 jednopolový IP20	ks	1,000	3,45	3,45
46	M	34532.1	Spínač rad.1 jednopolový IP44	ks	1,000	4,39	4,39
49	M	34530	Tlačidlo CENTRAL-STOP 230V, 2A - požiar	ks	1,000	40,47	40,47
52	M	34551	Zásuvka 1-nás. nástenná IP44	ks	1,000	2,83	2,83
54	M	34575	Lišta el-inšt PVC vkladacia LV 11x10, biela + príslušenstvo	ks	4,000	0,78	3,12
55	M	34575.1	Lišta el-inšt PVC hranatá LHD do 60x40, biela + príslušenstvo	ks	4,000	5,01	20,04
56	M	34571	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14, siva	m	20,000	0,72	14,40
58	M	34541.1	Škatuľa KP pristrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	1,000	0,84	0,84
60	M	34541.2	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	ks	4,000	5,64	22,56
61	M	921AN	Skupinový držiak káblov SD 2	ks	20,000	2,09	41,80
63	M	3483M	Sv. LED zapustené 600/600 prizmatické 32W, cca 4100lm	ks	21,000	89,87	1 887,27
64	M	3483M.1	Sv. LED prisadené líniové 20W, cca 2500lm	ks	2,000	61,61	123,22
65	M	3483M.2	Sv. LED prisadené líniové 41W, cca 5000lm	ks	1,000	71,47	71,47
71	M	3483M.3	Sv. núdzové LED 2W s piktogramom, 1 hod + autotest	ks	3,000	61,01	183,03
72	M	3483M.4	Recyklačný poplatok svetidla	ks	27,000	0,50	13,50
73	M	3483M.5	Žiarovka LED 10W do jestvujúcich žiarovkových svetidiel	ks	9,000	2,41	21,69
74	M	3483M.6	Žiarovka LED 15W do jestvujúcich žiarovkových svetidiel	ks	9,000	3,13	28,17
75	M	3483M.7	Žiarovka LED 28W do jestvujúcich žiarovkových svetidiel	ks	6,000	4,00	24,00
76	M	921AN.1	Protipožiarna pena medzi schodiskom a bytom	ks	1,000	34,62	34,62
77	M	921AN.2	Výtláčná pištoľ	ks	1,000	68,99	68,99
78	M	35823	Istic 1B/2A do RE	ks	1,000	3,11	3,11
79	M	35823.1	Istic 3B/63A do RE	ks	1,000	39,78	39,78
80	M	35823.2	Istic 3B/25A do R2	ks	1,000	14,66	14,66
81	M	3570	Rozvádzač pilierový kompenzačný RQ 10kVAr, IP44	ks	1,000	2 379,31	2 379,31
82	M	3570.1	Rozvádzač pilierový SPP + výzbroj - vid' v.č.8	ks	1,000	1 003,12	1 003,12
83	M	3570.2	Rozvodnica R 01 + výzbroj - vid' v.č.9	ks	1,000	582,65	582,65
84	M	35700	Stratné z metr. materiálu	%	5,000	17,51	87,57
85	M	357001	Podružný materiál	%	3,000	90,89	272,67

D D2

ZEMNÉ PRÁCE

2 128,18

1	K	460200154	Ručný vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	m	96,000	16,64	1 597,44
2	K	460300006	Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm	m3	65,000	0,36	23,40
3	K	460560154	Ručný zásyp ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	m	96,000	3,73	358,08
4	K	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	m2	34,000	4,39	149,26

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Zníženie energetickej náročnosti SO 101 Obecný úrad Nizna Polianka

Objekt **B 1.1 - Obnova vonk. povrch. úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia TI vlastností**

Miesto Dátum 20.08.2025

Objednávateľ Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36 Projektant
Zhotoviteľ SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		60 412,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 203,65
762 - Konštrukcie tesárske		16 560,47
764 - Konštrukcie klampiarske		42 648,33

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt: **B 1.1 - Obnova vonk. povrch. úprav a otvorových konštrukcií bez zlepšenia TI vlastností**

Miesto: Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 412,45

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 203,65
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,126	15,95	113,66
13	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,126	11,43	81,45
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,126	19,44	138,53
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	106,890	0,56	59,86
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,126	16,67	118,79
17	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	7,126	97,02	691,36

D	762	Konštrukcie tesárske					16 560,47
1	K	762332	Viazané konštrukcie krovov - doplnenie častí krovu (výmena a posilnenie)	súb	1,000	1 663,76	1 663,76
2	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	578,400	6,83	3 950,47
3	M	607260000200.S	Doska OSB nebrúsená hr. 12 mm	m2	636,240	10,12	6 438,75
4	K	762341252.2	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m2	578,400	2,45	1 417,08
5	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	4,420	307,34	1 358,44
6	K	762342812.S	Demontáž latovania a kontralatovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	578,400	1,08	624,67
7	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	4,420	39,11	172,87
8	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	182,614	5,12	934,43

D	764	Konštrukcie klampiarske					42 648,33
9	K	764311001.S1	Oddeľovacia a poistnou hydroizolácia pre plechové krytiny pozinkované	m2	578,400	16,38	9 474,19
10	K	764311221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°, vrátane systémových prvkov a oplechovaní	m2	578,400	53,68	31 048,51
11	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	578,400	2,09	1 208,86
18	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	424,314	2,16	916,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Zníženie energetickej náročnosti SO 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
Objekt:

B 1.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na EH budovy

JKSO	KS	
Miesto	Dátum	20.08.2025
Objednavate	IČO	
Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36	IČ DPH	
Zhotoviteľ	IČO	56017278
SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov	IČ DPH	SK2122156091
Projektant	IČO	
	IČ DPH	
Spracovateľ	IČO	
	IČ DPH	
Poznámka		

Cena bez DPH			180 294,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	189 308,76

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpisPečiatkaDatum a podpisPečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Datum a podpis26.08.2025PečiatkaDatum a podpis21.08.2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti SO 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt

B 1.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na EH budovy

Miesto

Dátum

20.08.2025

Objednávateľ

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

180 294,06

HSV - Práce a dodávky HSV

61 144,31

2 - Zakladanie

8 578,56

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 234,11

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20 954,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 588,47

99 - Presun hmôt HSV

5 789,15

762 - Konštrukcie tesárske

13 195,90

764 - Konštrukcie klampiarske

2 824,53

PSV - Práce a dodávky PSV

102 960,54

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 654,75

713 - Izolácie tepelné

4 142,54

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

28,92

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

122,14

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 492,76

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

245,06

763 - Konštrukcie - drevostavby

24 295,30

766 - Konštrukcie stolárske

17 218,52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 600,08

771 - Podlahy z dlaždíc

15 478,70

775 - Podlahy vlysové a parketové

12 748,16

776 - Podlahy povlakové

1 282,87

781 - Dokončovacie práce a obklady

11 257,12

783 - Dokončovacie práce - nátery

153,26

784 - Dokončovacie práce - maľby

4 240,36

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

168,78

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

B 1.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na EH budovy

Miesto:

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

180 294,06

D HSV Práce a dodávky HSV 61 144,31

D 2 Zakladanie 8 578,56

9	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien, podláh a stropov akéhokoľvek povrchu, vysušenie	m2	1 183,250	7,25	8 578,56
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 234,11

11	K	311231472	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	42,250	172,52	7 288,97
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

12	K	311231473	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	4,000	190,41	761,64
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

13	K	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,000	10,13	40,52
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

14	M	5934078900	Keramický preklad KP 23,8 70x238x2000 mm	ks	4,040	35,39	142,98
----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 954,02

33	K	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	257,060	9,50	2 442,07
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

34	K	612465111	Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	175,020	10,76	1 883,22
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

35	K	612465135	Vnútrotná omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr.2 cm	m2	175,020	13,94	2 439,78
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

36	K	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	873,220	5,72	4 994,82
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

201	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	18,970	188,42	3 574,33
-----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

44	K	631312811	Položenie mazaniny z betónu prostého hr.nad 50 do 80 mm	m3	18,970	75,23	1 427,11
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

45	K	632477213	Samonivelizačná podl. hmota, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	394,050	10,64	4 192,69
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 588,47

51	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	811,720	4,21	3 417,34
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

52	K	962032231	Búranie muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	20,400	41,75	851,70
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

53	K	962032631.1	Búranie komínov. muriva z tehál nad stropom, strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	5,700	30,64	174,65
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

54	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	37,760	6,10	230,34
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

57	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	21,000	1,09	22,89
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

58	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	7,000	0,78	5,46
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

63	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	33,810	26,78	905,43
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

64	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	11,430	7,66	87,55
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

66	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	10,800	2,37	25,60
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

67	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	107,400	5,96	640,10
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

68	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	121,812	15,70	1 912,45
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

69	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	243,624	11,48	2 796,80
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

70	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 10 km	t	121,812	19,58	2 385,08
71	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	121,812	33,93	4 133,08
D 99 Presun hmôt HSV							5 789,15
72	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	486,892	11,89	5 789,15
D 762 Konštrukcie tesárske							13 195,90
212	K	762332	Viazané konštrukcie krovov - doplnenie častí krovu (obnova)	sub	1,000	1 663,76	1 663,76
202	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	668,640	7,60	5 081,66
203	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	36,455	10,44	380,59
204	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	43,390	14,53	630,46
205	M	605120002900	Hranoly z mäkkého reziva hranené akost' I	m3	4,730	467,61	2 211,80
207	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	39,707	6,63	263,26
208	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	43,678	20,56	898,02
213	K	762341032	Montáž debnenia z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	39,707	22,53	894,60
214	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek	m2	45,663	10,08	460,28
211	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,300	38,73	166,54
215	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	115,881	4,70	544,93
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 824,53
209	K	764311001	Oddeľovacia a poistná hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	39,707	18,84	748,08
210	K	764311221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°, vrátane systémových prvkov a oplechovaní	m2	39,707	50,82	2 017,91
216	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	28,494	2,05	58,54
D PSV Práce a dodávky PSV							102 960,54
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 654,75
73	K	711121131.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom (alt. tekutým PVC) za tepla	m2	7,500	0,55	4,13
74	M	1116335000.1	Tekutá guma, cca 2 kg/m2	t	0,011	6 831,21	75,14
75	K	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode (alt. AQUAFIN 2K)	m2	19,880	4,26	84,69
76	M	2353200500	Stierkové izolácie (alt. Aquafin 2K)	kg	35,700	5,27	188,14
77	M	3438169100.1	Pružná tesniaca páska 120mm, do rohov a kútov	m	82,500	2,89	238,43
78	K	711131101.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho - poistná hydroizolácia	m2	779,140	0,15	116,87
79	M	2832910100	Krycia PE fólia	m2	786,931	1,12	881,36
85	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,390	3,08	65,99
D 713 Izolácie tepelné							4 142,54
91	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	371,750	1,50	557,63
92	M	2837650220	Extrud polystyrén hrúbka 25mm (alt. ISOVER Styrodur 3035 CS)	m2	371,750	8,94	3 323,45
97	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	175,569	1,49	261,46
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							28,92
217	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	6,000	4,82	28,92
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							122,14
98	K	7222510180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	6,53	19,59
99	M	4491700009PC	Prenosný hasiaci prístroj práškový, vrátane držača na stenu	ks	3,000	33,84	101,52
100	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,296	0,79	1,03

	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 492,76
218	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	48,00	288,00
219	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	6,000	92,56	555,36
220	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	6,000	15,04	90,24
221	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	6,000	92,38	554,28
222	K	998725293.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	12,893	0,33	4,20
223	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	12,893	0,05	0,68
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				245,06
101	K	735161811.1	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	19,000	8,37	159,03
102	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	1,080	79,66	86,03
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				24 295,30
113	K	763112124	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKF tl 12,5 mm	m2	126,750	72,32	9 166,56
114	K	763112132	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	12,750	71,44	910,86
115	K	763113116	SDK priečka s izoláciou hr. 255 mm dvojité kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	145,670	87,70	12 775,26
118	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	288,257	5,00	1 442,62
	D	766	Konštrukcie stolárske				17 218,52
130	K	76649D11	D+M Presklennej steny, dvere dvojkrídlové 1600x2000, vrátane zárubne a kovania, EI 30	m2	1,000	2 280,11	2 280,11
147	K	766661112.1	Montáž dverí do oceľovej alebo fošňovej zárubne, montáž zárubne vrátane, jednokridlové	ks	31,000	69,47	2 153,57
148	M	6116017D7	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové, vrátane zárubne a kovania, kridlo 800x1850	ks	1,000	235,22	235,22
149	M	6116017D8	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové, vrátane zárubne a kovania, kridlo 800x1950	ks	1,000	239,55	239,55
150	M	6116017D12	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové, vrátane zárubne a kovania, kridlo 800x1970	ks	21,000	242,04	5 082,84
151	M	6116017D13	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové, vrátane zárubne a kovania, kridlo 900x1970	ks	1,000	240,62	240,62
152	M	6116017D14	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové, vrátane zárubne a kovania, kridlo 700x1970	ks	1,000	241,38	241,38
153	M	6116017D15	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové, vrátane zárubne a kovania, kridlo 600x1970	ks	5,000	238,03	1 190,15
154	K	766661132.1	Montáž dverí do oceľovej alebo fošňovej zárubne, montáž zárubne vrátane, dvojkrídlové	ks	2,000	73,88	147,76
155	M	6116029D6	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 1400x1970, vrátane zárubne a kovania	ks	1,000	582,00	582,00
156	M	6116029D16	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 1600x1970, vrátane zárubne a kovania	ks	1,000	741,17	741,17
157	K	766661422.1	Montáž dverí do zárubne. protipožiarnych jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru, montáž zárubne vrátane	ks	1,000	74,99	74,99
158	M	5534128D9	Požiarné dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EI30, kridlo 900x1900	m2	1,000	1 160,46	1 160,46
159	K	766661432.1	Montáž dverí do zárubne, protipožiarnych, dvojkrídlových, montáž zárubne vrátane	ks	1,000	112,44	112,44
160	M	5534122D17	Požiarné dvere preslenné s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1600x1970, EI30	ks	1,000	1 780,37	1 780,37
163	K	766812820.1	Demontáž kuchynského vybavenia, podľa skutkového stavu	sub	1,000	492,03	492,03
164	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	555,860	0,83	463,86
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 600,08
165	K	767221120.1Z	D+ Montáž zábradlí schodísk exteriérových, vrátane náteru / Z1	m	2,950	251,32	741,39
166	K	767221120.2Z	D+ Montáž zábradlí schodísk exteriérových, vrátane náteru / Z2	m	3,720	249,82	929,33
167	K	767221120.3Z	D+ Montáž zábradlí schodísk exteriérových, vrátane náteru / Z3	m	3,730	242,78	905,57
174	K	767712812.1	Demontáž schodiskovej zásteny zvaranej, -0,01800t	m2	26,950	11,11	299,41

175	K	767995108.1	D+ M konštrukcie vnútorného oceľového schodiska, vrátane povrchovej úpravy	kg	1 492,100	3,01	4 491,22
176	K	767995108.2	D+ M konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska, vrátane povrchovej úpravy + pororošty	kg	246,600	3,07	757,06
178	K	767996802.1	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - kovové vonkajšie schodisko	ks	1,000	90,31	90,31
179	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	322,478	1,20	385,79
D 771 Podlahy z dlaždíc							15 478,70
180	K	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych do malty	m2	416,750	17,55	7 313,96
181	M	5976447000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	419,098	17,82	7 468,33
182	M	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava, mrazuvzdorné	m2	5,967	21,16	126,26
183	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	139,265	4,09	570,15
D 775 Podlahy vlysové a parketové							12 748,16
184	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	394,980	14,13	5 581,07
185	M	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	398,930	17,64	7 037,13
186	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,543	1,12	129,96
D 776 Podlahy povlakové							1 282,87
187	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	50,910	4,63	235,71
188	K	776992111	Penetrácia podkladu podláh s očistením	m2	811,750	1,29	1 047,16
D 781 Dokončovacie práce a obklady							11 257,12
189	K	781441019	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty	m2	160,134	46,45	7 438,22
190	M	5976585600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	163,337	22,36	3 652,22
191	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,309	2,40	166,68
D 783 Dokončovacie práce - nátery							153,26
195	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	82,400	1,86	153,26
D 784 Dokončovacie práce - maľby							4 240,36
196	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m s bielym stropom	m2	1 149,150	3,69	4 240,36
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							168,78
224	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	26,28	105,12
225	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	31,83	63,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Zníženie energetickej nárôčnosti SO 101 - Obecný úrad Nižna Polianka
Objekt:

B 1.6.1 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody

JKSO
Miesto par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

KS
Dátum 20.08.2025

Objednávateľ
Obec Nižná Polianka

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ
SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

IČO 56017278
IČ DPH SK2122156091

Projektant
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO
IČ DPH

Spracovateľ
Ing. Peter Antol

IČO
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH			8 641,29
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	9 073,35

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

26.08.2025

Pečiatka

Datum a podpis

21.08.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

B 1.6.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 641,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 330,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 330,87

PSV - Práce a dodávky PSV

6 049,50

713 - Izolácie tepelné

476,88

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 301,80

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 270,82

M - Práce a dodávky M

3,08

23-M - Montáže potrubia

3,08

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 257,84

SOSTAV s.r.o.
Partizánska 2635, 085 01 Bardejov
IČO: 36 013 338, DIČ: SK215156081
TEL: 0531 263 331, 4081
1803-15545X2-130 31

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
 Objekt:

B 1.6.1 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí okrem vykurovania a teplej vody

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka Dátum: 20.08.2025
 Objednávateľ: Obec Nižná Polianka Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
 Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 641,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 330,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 330,87

397	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	510,000	0,28	142,80
396	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	110,000	0,65	71,50
398	K	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	100,000	0,32	32,00
559	K	974029144.S	Vysekánie rýh v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,02400t	m	50,000	13,94	697,00
560	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,200	37,63	45,16
561	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	1,200	10,84	13,01
562	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,200	16,68	20,02
563	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,200	1,86	2,23
564	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,200	19,22	23,06
565	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,200	0,55	0,66
566	K	979089011.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	1,200	236,19	283,43

D PSV Práce a dodávky PSV 6 049,50

D 713 Izolácie tepelné 476,88

555	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	34,000	5,74	195,16
557	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	34,000	5,25	178,50
556	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	8,000	5,77	46,16
558	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	8,000	6,25	50,00
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,594	1,39	5,01
553	K	998713293.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	3,594	0,51	1,85
554	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	3,594	0,06	0,20

D 721 Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia 2 301,80

452	K	721171506.S	Potrúbie z rúr PE-HD 75/3 mm odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek	m	3,000	27,70	83,10
143	K	721171508.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek	m	40,000	39,08	1 563,20
567	K	721171309.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek	m	5,000	39,25	196,25
173	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvarovaného natupo D 110 mm	ks	4,000	19,55	78,20
174	M	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	4,000	36,79	147,16
13	K	721180923r	Spojovací materiál koliená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10% z ceny)	%	10,000	13,37	133,70
21	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	43,000	1,38	59,34

22	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,337	1,04	19,07
551	K	998721293.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 500m	%	18,337	1,13	20,78
552	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	18,337	0,05	1,00

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 270,82
464	K	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	34,000	32,39	1 101,26
465	K	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 42x1,5 mm	m	8,000	42,24	337,92
468	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	8,45	25,35
469	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	36,41	109,23
291	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	25,19	75,57
292	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	3,000	373,69	1 121,07
46	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	42,000	2,51	105,42
47	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	42,000	1,71	71,82
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	10,000	27,94	279,43
48	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	25,782	0,80	20,58
49	K	998722293.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	%	25,782	0,84	21,78
542	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	25,782	0,05	1,39

D		M	Práce a dodávky M				3,08
D		23-M	Montáže potrubia				3,08
362	M	552810005800.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	3,08	3,08

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 257,84
99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	21,87	874,80
218	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	28,58	228,64
550	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	30,88	154,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Zníženie energetickej nárôčnosti SO 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
Objekt
B 1.6.2 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - OPZ

JKSO
Miesto par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

KS
Datum 20.08.2025

Objednávateľ
Obec Nižná Polianka

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ
SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

IČO 56017278
IČ DPH SK2122156091

Projektant
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO
IČ DPH

Spracovateľ
Ing. Peter Antol

IČO
IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH 7 365,48

DPH Základ dane Sadzba dane Vyška dane

Cena s DPH v EUR 7 733,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis 26.08.2025 Pečiatka Datum a podpis 21.08.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
Objekt:

B 1.6.2 - Vnútorne rozvody inžinierskych sietí - OPZ

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka
Objednávateľ: Obec Nižná Polianka
Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Dátum: 20.08.2025
Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.
Spracovateľ: Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 365,48
HSV - Práce a dodávky HSV	2 448,43
1 - Zemné práce	1 590,23
4 - Vodorovné konštrukcie	62,72
8 - Rúrové vedenie	77,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	568,48
99 - Presun hmôt HSV	149,70
PSV - Práce a dodávky PSV	2 620,77
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	1 903,94
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	103,87
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	455,79
783 - Nátery	157,17
M - Práce a dodávky M	1 198,07
23-M - Montáže potrubia	1 198,07
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	615,51
OST - Ostatné	482,70

0.1.2 VALČ
Kód dielu: 0.1.2 VALČ
Náklady z rozpočtu: 7 365,48
Celková cena: 7 365,48

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

B 1.6.2 - Vnútrorné rozvody inžinierskych sietí - OPZ

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 365,48

D HSV Práce a dodávky HSV **2 448,43**

D 1 Zemné práce **1 590,23**

116	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,120	48,90	739,37
117	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,120	13,93	210,62
118	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,120	4,47	67,59
145	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,100	5,32	11,17
121	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,020	2,41	31,38
122	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,200	26,04	31,25
119	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,120	11,72	177,21
120	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,120	0,97	14,67
256	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,000	39,77	278,39
123	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	1,440	19,85	28,58

D 4 Vodorovné konštrukcie **62,72**

124	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,900	69,69	62,72
-----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie **77,30**

220	K	871178002.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	10,000	0,78	7,80
221	M	286130035900.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m alebo ekvivalent	m	10,000	2,09	20,90
222	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm alebo ekvivalent	ks	2,000	5,25	10,50
223	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	10,000	2,54	25,40
173	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	10,000	1,27	12,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **568,48**

197	K	971036005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	2,000	0,84	1,68
252	K	971036022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	130,000	4,36	566,80

D 99 Presun hmôt HSV **149,70**

49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,143	47,63	149,70
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV **2 620,77**

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod **1 903,94**

183	K	723120202.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,000	17,56	17,56
146	K	723120203.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	33,500	19,44	651,24

133	K	723120204.S	Potrúbie z ocefových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	3,000	21,35	64,05
250	K	723230010.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	ks	2,000	5,79	11,58
251	M	551340008700.S	Guľový uzáver na plyn priamy 1/2"x1/2" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz alebo ekvivalent	ks	2,000	59,24	118,48
248	K	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	1,000	6,59	6,59
249	M	551340008800.S	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz alebo ekvivalent	ks	1,000	74,42	74,42
254	K	723239102.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	6,000	6,84	41,04
253	M	7731598	Plynový filter Rp 3/4 alebo ekvivalent	ks	3,000	251,48	754,44
161	K	723130251.S	Potrúbie plynové z ocefových bralenových rúrok DN 25	m	1,000	35,51	35,51
147	K	723150365.S	Potrúbie z ocefových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	2,000	17,51	35,02
177	K	723190251.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.vypustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	2,000	19,07	38,14
138	K	723190252.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.vypustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	27,69	27,69
225	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,083	1,01	13,18
226	K	998723293.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	13,083	1,09	14,30
227	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	13,083	0,05	0,70

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 103,87

242	K	733126000.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 20 privarením	ks	2,000	14,14	28,28
243	M	316170008800.S	Redukcia varná DN 20/15, d 26,9/21,3 mm, hr. steny 2,3/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	1,21	2,42
240	K	733126005.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	ks	2,000	14,23	28,46
241	M	316170009100.S	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	1,36	2,72
246	K	733126120.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 20 privarením	ks	1,000	13,71	13,71
247	M	316170006900.S	T-kus varný DN 20 typ R 3, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	5,71	5,71
244	K	733126125.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	ks	1,000	15,66	15,66
245	M	316170007000.S	T-kus varný DN 25 typ R 3, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	6,36	6,36
257	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,687	0,26	0,18
258	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,687	0,48	0,33
259	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,687	0,05	0,04

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 455,79

234	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	13,000	8,51	110,63
235	M	429810001100.S	Potrúbie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	13,000	13,35	173,55
236	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	1,000	12,72	12,72
237	M	429850008700.S	Koleno 90° DN 315 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	19,94	19,94
232	K	769035099.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm	ks	2,000	8,91	17,82
233	M	76879	IGC 315, sacia mriežka s ochr. pletivom, d315	ks	2,000	57,36	114,72
160	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,372	1,90	6,41

D 783 Nátery 157,17

5	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	39,000	4,03	157,17
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 1 198,07

D 23-M Montáže potrubia 1 198,07

228	K	230203562.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	19,90	19,90
229	M	286220031000.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	54,58	54,58

93	K	230230003	Predbežná tlaková skúška vodou DN 100	m	39,000	24,90	971,10
94	K	230230018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100	m	39,000	3,91	152,49

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 615,51

107	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	25,43	254,30
255	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	30,91	216,37
239	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	36,21	144,84

D OST Ostatné 482,70

12	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	2,000	51,61	103,22
11	K	HZS-0010	Revízie	hod	3,000	110,24	330,72
13	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	48,76	48,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
Zníženie energetickej náročnosti SO 101 - Obecný úrad Nižná Polianka
Objekt
B 2.1 - Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody

JKSO
Miesto par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Objednávateľ
Obec Nižná Polianka

Zhotoviteľ
SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Projektant
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Spracovateľ
Ing. Peter Antol

Poznámka

KS
Datum 20.08.2025

IČO
IČ DPH.

IČO 56017278
IČ DPH SK2122156091

IČO
IČ DPH

IČO
IČ DPH

Cena bez DPH 18 179,02

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 19 087,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis 26.08.2025 Pečiatka Dátum a podpis 21.08.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt: **B 2.1 - Aktivita pre využitie šedej a dažďovej vody**

Miesto: par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum: 20.08.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Polianka

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Peter Antol

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18 179,02
---------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	16 230,62
---------------------------	-----------

1 - Zemné práce	4 493,94
-----------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	338,59
---------------------------	--------

8 - Rúrové vedenie	8 859,36
--------------------	----------

99 - Presun hmôt HSV	2 538,73
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	916,02
---------------------------	--------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	459,53
--------------------------------------	--------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	456,49
---	--------

M - M	647,96
-------	--------

23-M - Montáže potrubia	647,96
-------------------------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	384,42
----------------------------------	--------

SOSTAV s.r.o.
IČO: 47819022
Sídlo: Partizánska 2635, 085 01 Bardejov
Telefón: 053 415 2111
E-mail: info@sostav.sk

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti SO. 101 - Obecný úrad Nižná Polianka

Objekt:

B 2.1 - Aktivita pre využitie šedej a dažďovej vody

Miesto:

par. č.: 170, k.ú.: Nižná Polianka

Dátum:

20.08.2025

Objednávateľ:

Obec Nižná Polianka

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Peter Antol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 179,02

D HSV Práce a dodávky HSV 16 230,62

D 1 Zemné práce 4 493,94

163	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	28,800	18,23	525,02
165	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,800	1,27	36,58
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,520	47,97	1 128,25
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,520	14,83	348,80
164	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	23,520	29,50	693,84
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,360	27,45	92,23
6	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,320	2,31	58,49
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	27,000	4,12	111,24
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,000	12,04	325,08
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,000	0,91	24,57
166	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,000	39,77	1 073,79
9	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	4,030	18,87	76,05

D 4 Vodorovné konštrukcie 338,59

10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,920	68,82	338,59
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 8 859,36

130	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	17,000	0,45	7,65
131	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m alebo ekvivalent	m	17,000	2,22	37,74
132	M	286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	6,97	6,97
27	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	28,000	1,12	31,36
186	K	894101112.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	2,000	181,54	363,08
187	M	594340000400.S	Akumulačná nádrž, objem nádrže 7,0 m3, železobetónová, komplet alebo ekvivalent	ks	2,000	4 154,34	8 308,68
34	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	28,000	2,44	68,32
78	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	28,000	1,27	35,56

D 99 Presun hmôt HSV 2 538,73

177	K	998274101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	13,342	15,98	213,21
178	K	998274118.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 3000 do 5000 m	t	13,342	41,05	547,69

179	K	998274119.S	Príplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	13,342	5,20	69,38
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,342	49,03	654,16
104	K	998276118.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	13,342	59,67	796,12
105	K	998276119.S	Príplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	13,342	19,35	258,17

D PSV Práce a dodávky PSV 916,02

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 459,53

188	K	71151Rpol	Izolácia vnútorného povrchu - náter sikaton iný vodeodolný, mrazuvzdorný náter	m2	22,960	0,70	16,07
189	M	sikaton	Náter sikaton izolačný	m2	22,960	18,77	430,96
194	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,186	2,87	12,03
191	K	998711299.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. ď. i začatých 1000m	%	4,186	0,06	0,24
192	K	998711299.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. ď. i začatých 1000m	%	4,186	0,06	0,23

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 456,49

183	K	722150209.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asphalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 100	m	4,000	62,06	248,24
182	M	552520086600	Sačl kôš DN 100, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	ks	1,000	175,18	175,18
184	K	722190409.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100	ks	1,000	33,07	33,07

D M M 647,96

D 23-M Montáže potrubia 647,96

171	K	230200181.S	Montáž ochrannej rúry D 63	m	27,000	6,04	163,08
172	M	286130007100.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 63x5,8x100 m, materiál: PE 100 RC alebo ekvivalent	m	27,000	12,02	324,54
157	K	230203562.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	19,96	19,96
158	M	286220031000	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	52,78	52,78
159	M	286680000100	Tesniaca manžeta D32 alebo ekvivalent	ks	1,000	87,60	87,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 384,42

35	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	28,18	140,90
193	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	30,44	243,52